


PIANTA PIANO TERRA – IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE

LEGENDA IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE		
SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE E.P.
	VASO ALL'INGLESE.	55.VS
	VASO PER DISABILI.	58.VS.H1
	LAVABO.	55.LAV
	LAVABO PER DISABILI.	58.LV.H1
	PUNTO DOCCIA.	55.DC.P
	PUNTO DOCCIA PER DISABILI.	58.DCH
	SERVIZIO DISABILI.	/
	PILETTA DI SCARICO A PAVIMENTO 200 x 200 mm CON SCARICO VERTICALE Ø75 mm.	38.SIF.2
	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE (PP) AD INNESTO tipo VALSIR o equivalente, CORRENTE IN CASSONETTO O SOTTO ALL'EDIFICIO, PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DI SCARICO ACQUE USATE.	38.PP
	COLONNA VERTICALE DI VENTILAZIONE RETE DI SCARICO ACQUE USATE IN POLIPROPILENE (PP) AD INNESTO tipo VALSIR o equivalente, CORRENTE IN CASSONETTO ED IN VISTA; DETTA COLONNA DOVRA' PROSEGUIRE VERTICALMENTE OLTRE LA COPERTURA, PER REALIZZARE LA VENTILAZIONE PRIMARIA.	38.PP
	PUNTO D'ISPEZIONE E SIFONE IN POZZETTO INTERRATO.	38.PP
	PUNTO D'ISPEZIONE.	38.PP
	ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA.	38.PP
NOTE		
- I COLLETTORI DI SCARICO ACQUE USATE DOVRANNO ESSERE REALIZZATI CON UNA PENDENZA MINIMA NON INFERIORE ALL'1,5% AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA.		
- LE RETI DI SCARICO ACQUE USATE DOVRANNO ESSERE INSTALLATE CON PUNTI FISSI/SCORREVOLI E MANICOTTI DI DILATAZIONE; IN MODO TALE DA PERMETTERE LA NATURALE DILATAZIONE.		



PIANTA PIANO TERRA – APPARECCHIATURE SERVIZI DISABILI

LEGENDA APPARECCHIATURE SERVIZI DISABILI		
SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE E.P.
	VASO PER DISABILI PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO COMPLETO DI CASSETTA DI SCARICO APPOGGIATA CON COMANDO DI SCARICO AGEVOLATO CON PULSANTE SULLA CASSETTA E SEDILE CON COPERCHIO. SCARICO A PAVIMENTO.	58.VS.H1
	LAVABO PER DISABILI PER INSTALLAZIONE SOSPESA COMPLETO DI MISCELATORE MONOCOMANDO CON LEVA LUNGA.	58.LV.H1
	MISCELATORE A FIANCO DEL VASO, PER USO BIDET COMPLETO DI TUBO FLESSIBILE, DOCCETTA CON COMANDO A LEVA CON SUPPORTO A MURO.	58.MXH
	MANIGLIONE DI SOSTEGNO PER FISSAGGIO A PARETE DEL TIPO RIBALTABILE, CON PORTACARTA.	58.K01.H.3
	CORRIMANO LINEARE LUNGHEZZA 60 cm.	58.K01.H.6
	PUNTO DOCCIA PER DISABILI DOTATA DI MISCELATORE TERMOSTATICO AD AZIONAMENTO FACILITATO CON TUBAZIONE E SOFFIONE, MANIGLIONE ANGOLARE 760 x 760 mm E SEDILE RIBALTABILE.	58.DCH 58.K01.H1 58.K01.H.2
	PUNTO DOCCIA PER DISABILI DOTATA DI MISCELATORE TERMOSTATICO AD AZIONAMENTO FACILITATO CON TUBAZIONE E SOFFIONE, MANIGLIONE LINEARE 1500 mm E SEDILE RIBALTABILE.	58.DCH 58.K01.H.7 58.K01.H.2
	SERVIZIO DISABILI.	/



FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

NUOVA COSTRUZIONE IN AMPLIAMENTO DEL CORPO SPOGLIOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI MASONE

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI  
ELABORATI GRAFICI

Committente: Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia		Invia	IM09
		Scala	1:50
Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO - IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE, APPARECCHIATURE SERVIZI DISABILI - PIANTE PIANO TERRA		Emissione	Ottobre 2015
Progettisti: Architettonico e Sicurezza: Dittongo architetti (arch. Alessandro Ardeni, arch. Roberto Nosi) Strutture: Ing. Lorenzo Giordani Geotecnica: Dott. Geol. Nicola Corali Imp. meccanici: Termoprogetti s.n.c. (P.L. Sergio Cantoni) Imp. elettrici: Euroelettra sistemi s.p.a. (Ing. Davide Viani)		Revisione	