



PISCINA COMUNALE
“FILIPPO RE”
VIA FILIPPO RE 2/C

PROGETTO ESECUTIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA
NATATORIA, LOCALE TRATTAMENTO ACQUE
E VASCA DI COMPENSO

A06 - ANALISI DEI PREZZI

Il Progettista
Arch. Fabio Mussini



Num. ORD TARIFFA	DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			Prezzo	Totale
NP.01	<p>Descrizione: Formazione di vespaio aerato dell'altezza totale di 77 cm con fornitura e posa in opera di casseri a cupola modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, sostenuti da un reticolo di base con tubi in PVC diametro 125 mm tagliati a giusta altezza con dimensioni in pianta di 57x57 cm di interasse, il tutto montato in opera, secondo istruzioni del fornitore su sottofondo esistente compreso il conglomerato cementizio C25/30 (Rck 30 N/mm²) per il riempimento dei tubi e degli spazi fra le cupole e quindi con la formazione della soletta superiore di 7 cm e l'armatura costituita da rete elettrosaldata diametro 8 mm maglia 150 x 150 mm rifinito e a stadia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p>Descrizione breve: Formazione di vespaio aerato dell'altezza totale di 77 cm con fornitura e posa in opera di casseri a ... rete elettrosaldata diametro 8 mm maglia 150 x 150 mm rifinito e a stadia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.</p> <p style="text-align: center;">A - Manodopera</p> <p>1 M01.001.020 Comune edile</p> <p style="text-align: right;">Sommano ora</p> <p>2 M01.001.010 Specializzato edile</p> <p style="text-align: right;">Sommano ora</p> <p style="text-align: right;">Totale Manodopera</p> <p style="text-align: center;">B - Materiali</p> <p>3 A03.007.075.a Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimens ... onteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C25/30 (Rck 30 N/mm²)</p> <p style="text-align: right;">Sommano m³</p> <p>4 A03.013.010.c Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di ... prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 8 mm</p> <p style="text-align: right;">Sommano kg</p> <p>5 CupolexRialto.77 fornitura Cupolex Rialto e sfrido, reticolo di base e tubi in pvc tagliati a misura h tot=77 cm</p> <p style="text-align: right;">Sommano mq</p> <p style="text-align: right;">Totale Materiali</p> <p style="text-align: center;">C - Trasporti</p> <p>6 Trasp Cup Rialto 77 Trasporto Cuplex Rialto h=77cm</p> <p style="text-align: right;">Sommano mq</p> <p style="text-align: right;">Totale Trasporti</p> <p style="text-align: right;">TOTALE A+B+C</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali CALCOLATO SU A+B (15,0000%)</p> <p style="text-align: right;">di cui sicurezza (0,0000%)</p> <p style="text-align: right;">Utile d'impresa (10,0000%)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO</p> <p style="text-align: right;">Unità di misura: mq</p> <p style="text-align: right;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: right;">Dicorsi euro:</p>			
		0,120	24,53 €	2,94 €
		0,130	29,26 €	3,80 €
				6,75 €
		0,114	146,84 €	16,74 €
		5,398	1,37 €	7,40 €
		1,000	15,00 €	15,00 €
				39,14 €
		1,000	5,00 €	5,00 €
				5,00 €
				50,88 €
				7,63 €
				0,00 €
				5,85 €
				64,36 €
				64,37 €

Num. ORD TARIFFA	DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI	Quantità	IMPORTI	
			Prezzo	Totale
	sessantaquattro,37			

Num. ORD TARIFFA	DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			Prezzo	Totale
NP.02	Descrizione: Fornitura e posa di boiaccia di ancoraggio per getto di massetti o rasature sui vecchi supporti cementizi a base di lattice di gomma sintetica e cemento, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: 300 g di lattice/mq 1 kg di legante Descrizione breve: Fornitura e posa di boiaccia di ancoraggio per getto di massetti o rasature sui vecchi supporti cementizi a base di lattice di gomma sintetica e cemento, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: A - Manodopera			
	1 M01.001.020 Comune edile			
	Sommano ora	0,080	24,53 €	1,96 €
	Totale Manodopera			1,96 €
	B - Materiali			
	2 C.02.02.02.b b) cemento tipo "325" in sacchi da 25 kg			
	Sommano t	0,001	107,60 €	0,11 €
	Totale Materiali			0,11 €
	C - Nessuno			
	3 701 Lattice di gomma sintetica, di colore bianco, resistente alla saponificazione alcalina in grado di m ... a chimica agli alcali diluiti, la plasticità, la ritenzione d'acqua, l'impermeabilità e la resistenza ai cicli di gelo disgelo delle malte cementizie.			
	Sommano kg	0,300	5,49 €	1,65 €
	Totale Nessuno			1,65 €
	TOTALE A+B+C			3,72 €
	Spese Generali CALCOLATO SU A+B (13,0000%)			0,48 €
	di cui sicurezza (0,0000%)			0,00 €
	Utile d'impresa (10,0000%)			0,42 €
	SOMMANO			4,62 €
	Unità di misura: mq			
	Prezzo di applicazione			4,62 €
	Diconsi euro: quattro,62			

Num. ORD TARIFFA	DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			Prezzo	Totale
NP.03	Descrizione: Livellatura di pareti e soffitti in calcestruzzo, in muratura o ripristino di intonaci mediante utilizzo di intonaco cementizio con resistenza a compressione non inferiore a 6,0 N/mm ² (tipo Nivoplan della MAPEI S.p.A. 1,5 kg/m ² /mm), additivato (durante la fase di miscelazione) con lattice di gomma sintetica (tipo Planicrete della MAPEI S.p.A. in rapporto di circa 2 litri per ogni 25 kg di intonaco secco) steso in più mani di spessore massimo 2 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: Spessore medio 1.00 cm Descrizione breve: Livellatura di pareti e soffitti in calcestruzzo, in muratura o ripristino di intonaci mediante util ... secco) steso in più mani di spessore massimo 2 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: Spessore medio 1.00 cm A - Manodopera			
	1 M01.001.015 Qualificato edile			
		Sommano ora	0,140	27,20 €
	2 M01.001.020 Comune edile			3,81 €
		Sommano ora	0,140	24,53 €
	Totale Manodopera			7,24 €
	B - Nessuno			
	3 151 Livellatura di pareti in calcestruzzo, in muratura o ripristino di intonaci mediante utilizzo di int ... vestimento di ceramica, Nivoplan dovrà essere additivato (durante la fase di miscelazione) con Planicrete in rapporto di circa 2 litri per ogni sacco.			
		Sommano kg	17,000	0,38 €
	4 701 Lattice di gomma sintetica, di colore bianco, resistente alla saponificazione alcalina in grado di m ... a chimica agli alcali diluiti, la plasticità, la ritenzione d'acqua, l'impermeabilità e la resistenza ai cicli di gelo disgelo delle malte cementizie.			6,38 €
		Sommano kg	1,200	5,49 €
	Totale Nessuno			12,96 €
	TOTALE A+B			20,21 €
	Spese Generali CALCOLATO SU A+B (15,0000%)			3,03 €
	di cui sicurezza (0,0000%)			0,00 €
	Utile d'impresa (10,0000%)			2,32 €
	SOMMANO			25,56 €
	Unità di misura: mq			
	Prezzo di applicazione			25,56 €
	Diconsi euro: venticinque,56			

Num. ORD TARIFFA	DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			Prezzo	Totale
NP.04	<p>Descrizione: Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato smaltato in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411-G, classe assorbimento acqua BIa UGL completamente greificato, tolleranze minime nella 1° scelta, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista antisdrucciolo secondo DIN 51097, nei formati 12,5x25,12,5x12,5 cm e pezzi speciali. PIASTRELLE E PEZZI SPECIALI SPECIFICI PER PISCINE E IMPIANTI NATATORI</p> <p>Descrizione breve: Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato smaltato in piastrelle ret ... drucciolo secondo DIN 51097, nei formati 12,5x25,12,5x12,5 cm e pezzi speciali. PIASTRELLE E PEZZI SPECIALI SPECIFICI PER PISCINE E IMPIANTI NATATORI</p> <p style="text-align: center;">A - Materiali</p> <p>1 1100 100F 12,5X25 TUNDRA FRICTION</p> <p style="text-align: right;">Sommano mq</p> <p>2 1100 100S 12,5X25 TUNDRA SATIN</p> <p style="text-align: right;">Sommano mq</p> <p>3 1100 201F 12,5X25 BALTIC FRICTION</p> <p style="text-align: right;">Sommano mq</p> <p>4 6650 TUNDRA SATIN CANALETTA MONOLITICA WIESBADEN LARGO</p> <p style="text-align: right;">Sommano cad</p> <p>5 3200 100C 12,5X25 TUNDRA RIGATA</p> <p style="text-align: right;">Sommano mq</p> <p>6 3346 TUNDRA RIGATA CON BORDO ARROTONDATO E MARCATURA DI SICUREZZA</p> <p style="text-align: right;">Sommano cad</p> <p>7 3349 TUNDRA RIGATA CON BORDO ARROTONDATO E MARCATURA DI SICUREZZA PEZZO AD ANGOLO</p> <p style="text-align: right;">Sommano cad</p> <p>8 1100 300S 12,5X25 DUNE SATIN</p> <p style="text-align: right;">Sommano mq</p> <p>9 5630 COPRI SPIGOLI DUNE</p> <p style="text-align: right;">Sommano cad</p> <p>10 1100 101F 12,5X25 BEACH FRICTION</p> <p style="text-align: right;">Sommano mq</p> <p>11 1100 300F 12,5X25 DUNE FRICTION</p> <p style="text-align: right;">Sommano mq</p> <p style="text-align: right;">Totale Materiali</p> <p style="text-align: center;">B - Trasporti</p> <p>12 N04.001.010 Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: con braccio fino a 20 m</p> <p style="text-align: right;">Sommano ora</p> <p style="text-align: right;">Totale Trasporti</p> <p style="text-align: right;">TOTALE A+B</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali CALCOLATO SU A+B (15,0000%)</p> <p style="text-align: right;">di cui sicurezza (0,0000%)</p>	<p>130,000</p> <p>32,000</p> <p>15,000</p> <p>136,000</p> <p>4,000</p> <p>140,000</p> <p>10,000</p> <p>6,000</p> <p>10,000</p> <p>8,000</p> <p>20,000</p> <p>3,000</p>	<p>14,10 €</p> <p>13,95 €</p> <p>16,50 €</p> <p>47,25 €</p> <p>20,20 €</p> <p>3,70 €</p> <p>17,30 €</p> <p>18,45 €</p> <p>2,75 €</p> <p>14,10 €</p> <p>19,95 €</p> <p>85,10 €</p>	<p>1.833,00 €</p> <p>446,40 €</p> <p>247,50 €</p> <p>6.426,00 €</p> <p>80,80 €</p> <p>518,00 €</p> <p>173,00 €</p> <p>110,70 €</p> <p>27,50 €</p> <p>112,80 €</p> <p>399,00 €</p> <p>10.374,70 €</p> <p>255,30 €</p> <p>10.630,00 €</p> <p>1.594,50 €</p> <p>0,00 €</p>

Num. ORD TARIFFA	DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI	Quantità	IMPORTI	
			Prezzo	Totale
	Utile d'impresa (10,0000%)			1.222,45 €
	SOMMANO			13.446,95 €
	Unità di misura: corpo			
	Prezzo di applicazione			13.446,95 €
	Diconsi euro: tredicimilaquattrocentoquarantasei,95			

Num. ORD TARIFFA	DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			Prezzo	Totale
NP.05	Descrizione: Posa in opera (escluso fornitura) di pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411-G, classe assorbimento acqua BIa UGL completamente greificato, tolleranze minime nella 1° scelta, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista antisdrucciolo secondo DIN 51097, nei formati 12,5x25, 12,5x12,5 cm e pezzi speciali, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi pezzi speciali, tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: con adesivo cementizio (C) migliorato (2), a presa rapida (F) e resistente allo scivolamento (T), con tempo aperto allungato (E) ed altamente deformabile (S2) di classe C2FTE S2; stuccatura con riempitivo epossidico bicomponente antiacido e batteriostatico tinta unita piastrelle di formati diversi con superficie liscia opaca e antisdrucciolo fuga 7 mm compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: Descrizione breve: Posa in opera (escluso fornitura) di pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle rettifica ... di formati diversi con superficie liscia opaca e antisdrucciolo fuga 7 mm compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: A - Manodopera			
	1 M01.001.010 Specializzato edile			
		Sommano ora	0,300	29,26 €
	2 M01.001.020 Comune edile			8,78 €
		Sommano ora	0,300	24,53 €
		Totale Manodopera		16,14 €
	B - Materiali			
	3 074 Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica e materiale lapideo, con adesivo cementizio ad alte pre ... a 15 mm, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili, classificato come C2TES1 secondo EN 12004 (tipo Keraflex Maxi S1 della MAPEI S.p.A.).			
		Sommano kg	8,500	0,95 €
	4 150 Stuccatura di fughe con larghezza minima di 3 mm, mediante applicazione di malta epossidica colorata ... izzata da un'elevata durezza e resistenza al traffico pesante. I colori saranno uniformi, resistenti ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici.			8,10 €
		Sommano kg	1,350	8,34 €
		Totale Materiali		19,36 €
	TOTALE A+B			35,50 €
	Spese Generali CALCOLATO SU A+B (15,0000%)			5,32 €
	di cui sicurezza (0,0000%)			0,00 €
	Utile d'impresa (10,0000%)			4,08 €
	SOMMANO			44,91 €
	Unità di misura: mq			
	Prezzo di applicazione			44,90 €
	Diconsi euro: quarantaquattro,90			

Num. ORD TARIFFA	DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			Prezzo	Totale
NP.06	Descrizione: Posa in opera (escluso fornitura) di rivestimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411-G, classe assorbimento acqua BIa UGL completamente greificato, tolleranze minime nella 1° scelta, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista antisdrucciolo secondo DIN 51097, nei formati 12,5x25, 12,5x12,5 cm e pezzi speciali, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi pezzi speciali, tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: con adesivo cementizio (C) migliorato (2), a presa rapida (F) e resistente allo scivolamento (T), con tempo aperto allungato (E) ed altamente deformabile (S2) di classe C2FTE S2; stuccatura con riempitivo epossidico bicomponente antiacido e batteriostatico tinta unita piastrelle di formati diversi con superficie liscia opaca e antisdrucciolo fuga 7 mm compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: Descrizione breve: Posa in opera (escluso fornitura) di rivestimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle rettificati ... di formati diversi con superficie liscia opaca e antisdrucciolo fuga 7 mm compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: A - Manodopera			
	1 M01.001.010 Specializzato edile			
		Sommano ora	0,250	29,26 €
	2 M01.001.020 Comune edile			7,32 €
		Sommano ora	0,250	24,53 €
		Totale Manodopera		13,45 €
	B - Materiali			
	3 074 Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica e materiale lapideo, con adesivo cementizio ad alte pre ... a 15 mm, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili, classificato come C2TES1 secondo EN 12004 (tipo Keraflex Maxi S1 della MAPEI S.p.A.).			
		Sommano kg	8,500	0,95 €
	4 150 Stuccatura di fughe con larghezza minima di 3 mm, mediante applicazione di malta epossidica colorata ... izzata da un'elevata durezza e resistenza al traffico pesante. I colori saranno uniformi, resistenti ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici.			8,10 €
		Sommano kg	1,350	8,34 €
		Totale Materiali		19,36 €
	TOTALE A+B			32,81 €
	Spese Generali CALCOLATO SU A+B (15,0000%)			4,92 €
	di cui sicurezza (0,0000%)			0,00 €
	Utile d'impresa (10,0000%)			3,77 €
	SOMMANO			41,50 €
	Unità di misura: mq			
	Prezzo di applicazione			41,50 €
	Diconsi euro: quarantuno,50			

Num. ORD TARIFFA	DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			Prezzo	Totale
NP.07	Descrizione: Fornitura e posa in opera di nastro gommato con feltro resistente agli alcali per sistemi impermeabilizzanti cementizi e guaine liquide, compresi pezzi speciali, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: Descrizione breve: Fornitura e posa in opera di nastro gommato con feltro resistente agli alcali per sistemi impermeabilizzanti cementizi e guaine liquide, compresi pezzi speciali, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: A - Nessuno			
	1 M01.001.010 Specializzato edile			
		Sommano ora	0,080	29,26 €
	2 337 MAPEBAND Nastro gommato con feltro resistente impermeabilizzanti cementizi e guaine liquide			
		Sommano ml	1,000	3,95 €
	Totale Nessuno			6,29 €
	TOTALE A			6,29 €
	Spese Generali CALCOLATO SU A+B (13,0000%)			0,82 €
	di cui sicurezza (0,0000%)			0,00 €
	Utile d'impresa (10,0000%)			0,71 €
	SOMMANO			7,82 €
	Unità di misura: ml			
	Prezzo di applicazione			7,82 €
	Diconsi euro: sette,82			

Num. ORD TARIFFA	DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI	Quantità	IMPORTI	
			Prezzo	Totale
NP.08	Descrizione: Fornitura e posa in opera di sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, antimuffa, esente da solventi, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:dimensione giunto triangolare 10 mm x 10 mm			
	Descrizione breve: Fornitura e posa in opera di sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, antimuffa, esente da solventi, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:dimensione giunto triangolare 10 mm x 10 mm			
	A - Nessuno			
	1 M01.001.010 Specializzato edile			
	Sommano ora	0,080	29,26 €	2,34 €
	2 401 MAPESIL AC sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, antimuffa			
	Sommano cad	0,167	6,39 €	1,07 €
	Totale Nessuno			3,41 €
	TOTALE A			3,41 €
	Spese Generali CALCOLATO SU A+B (15,0000%)			0,51 €
	di cui sicurezza (0,0000%)			0,00 €
	Utile d'impresa (10,0000%)			0,39 €
	SOMMANO			4,31 €
	Unità di misura: ml			
	Prezzo di applicazione			4,31 €
	Diconsi euro: quattro,31			

Num. ORD TARIFFA	DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI	Quantità	IMPORTI	
			Prezzo	Totale
NP.09	Descrizione: Fornitura (esclusa posa in opera) di accessori specifici per piscine, compresa minuteria metallica:ancoraggi a parete in acciaio inox per c.a., basi di fissaggio per scalette in acciaio inox, bocchette di immissione in acciaio inox			
	Descrizione breve: Fornitura (esclusa posa in opera) di accessori specifici per piscine, compresa minuteria metallica:ancoraggi a parete in acciaio inox per c.a., basi di fissaggio per scalette in acciaio inox, bocchette di immissione in acciaio inox			
	A - Materiali			
	1 01 Base di fissaggio per ancoraggio estraibile e pali indicatori di gara per vasca a sfioro. Acciaio Inox AISI 316 con saldatura automatica TIG.			
	Sommano cad	10,000	55,00 €	550,00 €
	2 02 Ancoraggio a parete in acciaio inox per cemento armato.			
	Sommano cad	4,000	75,00 €	300,00 €
	3 1115478 GRIGLIE A PAVIMENTO telaio 330 x 330 mm - cornice 294 x 294 mm - area forata 290 x 290 mm			
	Sommano cad	6,000	260,00 €	1.560,00 €
	Totale Materiali			2.410,00 €
	TOTALE A			2.410,00 €
	Spese Generali CALCOLATO SU A+B (15,0000%)			361,50 €
	di cui sicurezza (0,0000%)			0,00 €
	Utile d'impresa (10,0000%)			277,15 €
	SOMMANO			3.048,65 €
	Unità di misura: corpo			
	Prezzo di applicazione			3.048,65 €
	Diconsi euro: tremilaquarantotto,65			

Num. ORD TARIFFA	DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			Prezzo	Totale
NP.10	Descrizione: Fornitura e posa in opera di parete di contenimento in lastre di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi: con una lastra di cartongesso idrorepellente di colore verde Descrizione breve: Parete di contenimento in lastre di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi: con una lastra di cartongesso idrorepellente di colore verde A - Manodopera			
	1 M01.001.020 Comune edile			
	Sommano ora	0,250	24,53 €	6,13 €
	Totale Manodopera			6,13 €
	B - Materiali			
	2 C.04.14.01 Montanti 50/50 x 0,6			
	Sommano m	3,000	1,20 €	3,60 €
	3 C.04.09.c1 Lastre di gesso rivestito (cartongesso) marcate CE secondo la direttiva UNI EN 520: c) Lastre idrorepellenti: c1) spessore 12,5 mm			
	Sommano mq	1,000	6,10 €	6,10 €
	4 C.04.19.a Morali in legno: a) per montante da 50 mm			
	Sommano m	2,000	2,00 €	4,00 €
	Totale Materiali			13,70 €
	TOTALE A+B			19,83 €
	Spese Generali CALCOLATO SU A+B (13,0000%)			2,58 €
	di cui sicurezza (0,0000%)			0,00 €
	Utile d'impresa (10,0000%)			2,24 €
	SOMMANO			24,65 €
	Unità di misura: mq			
	Prezzo di applicazione			24,65 €
	Diconsi euro: ventiquattro,65			